

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณนายยุทธนา แสงวงศ์)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.
ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 4 / 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	255,230.08	1.2726	324,805.80	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,805.80	

คิดเป็นเงินประมาณ **327,000.00** บาท

(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

พื้นที่ถนนคสล. **615.00** ตร.ม.


ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม. **531.71** บาท/ตร.ม.

ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 327,000 บาท

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น 327,000 บาท
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวันชัย จันทร์คำ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณนายยุทธนา แสงวงศ์)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.

ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 4 / 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	255,230.08	1.2726	324,805.80	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,805.80	

คิดเป็นเงินประมาณ **327,000.00** บาท

(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

พื้นที่ถนนคสล. **615.00** ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม. **531.71** บาท/ตร.ม.

ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 327,000 บาท

(ลงชื่อ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ประมาณการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณนายยุทธนา แสงวงศ์)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม.

ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 4 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	615.00	ตร.ม.	-	-	1.45	891.75	891.75	
2	ทรายหยาบรองพื้น	30.75	ลบ.ม.	406.54	12,501.11	99.00	3,044.25	15,545.36	
3	งานคอนกรีต	92.25	ลบ.ม.	1,845.80	170,275.05	306.00	28,228.50	198,503.55	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	615.00	ตร.ม.	30.00	18,450.00	5.00	3,075.00	21,525.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	189.37	กก.	17.02	3,223.03	3.40	643.85	3,866.88	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 Ø 12 มม.	119.05	กก.	17.20	2,047.73	3.40	404.78	2,452.52	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	2.56	แผ่น	35.00	89.69	-	-	89.69	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	98.40	ลิตร	20.00	1,968.00	6.00	590.40	2,558.40	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	36.90	ตร.ม.	-	-	133.00	4,907.70	4,907.70	
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานลงลูกรังไหล่ทาง	18.45	ลบ.ม.	265.00	4,889.25	-	-	4,889.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				213,443.85		41,786.23	255,230.08	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2558
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท



(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะไล หมู่ที่ 4
2. วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป . ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายยุทธนา แสงวงศ์) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติกำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 327,000 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง

- 5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.5)
- 5.2 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| 6.1 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| 6.3 นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |