

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนางน้อย บุญทองโท)ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 4 ท่อน

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายสว่าง สาสิม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.
วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบเรียบร้อย ไม่มีไหล่ทาง

จุดที่ 3 (บริเวณบ้านนายสังเวียน บัดทุม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.
วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบเรียบร้อย ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 257,484.36 | 1.2726 | 327,674.60 | |
| | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | - เงินหักประกันผลงาน 0% | | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% | | | | |
| 2 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 330,674.60 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 330,000.00 | บาท |
| (ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน | | | | | |
| พื้นที่ถนนคสล. | | | | 619.00 | ตร.ม. |
| ขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 330,000 บาท | | | | ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม. | 533.12 บาท/ตร.ม. |

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)




อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)


นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)


(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนางน้อย บุญทองโท)ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 4 ท่อน

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายสว่าง สาสิม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.
วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย ไม่มีไหล่ทาง

จุดที่ 3 (บริเวณบ้านนายสังเวียน ปัดทุม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.
วางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 9 / 2558

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) | 257,484.36 | 1.2726 | 327,674.60 | |
| | เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | - เงินหักประกันผลงาน 0% | | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7% | | | | |
| 2 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 330,674.60 | |
| คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 330,000.00 บาท | |
| (ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน | | | | | |
| พื้นที่ถนนคสล. | | | | 619.00 ตร.ม. | |
| ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม. | | | | 533.12 บาท/ตร.ม. | |
| ขอเบิกจ่ายเงินประมาณเพียง 330,000 บาท | | | | | |

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านนางน้อย บุญทองโท)ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159 ตร.

ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 9 / 2558

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ | 159.00 | ตร.ม. | - | - | 1.45 | 230.55 | 230.55 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 7.95 | ลบ.ม. | 406.54 | 3,231.99 | 99.00 | 787.05 | 4,019.04 | |
| 3 | งานคอนกรีต | 23.85 | ลบ.ม. | 1,845.80 | 44,022.33 | 306.00 | 7,298.10 | 51,320.43 | |
| 4 | งานเหล็กเสริม | | | | - | | - | - | |
| | - wire mesh ขนาด 4 มม. | 159.00 | ตร.ม. | 30.00 | 4,770.00 | 5.00 | 795.00 | 5,565.00 | |
| | - เหล็กกลม SR-24 \varnothing 15 มม. | 48.96 | กก. | 17.02 | 833.27 | 3.40 | 166.46 | 999.73 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย DB-30 \varnothing 12 มม. | - | กก. | 17.20 | - | 3.40 | - | - | |
| 5 | งานรอยต่อ | | | | - | | - | - | |
| | - แผ่นโฟรม หนา 2 ซม. | 0.66 | แผ่น | 35.00 | 23.19 | - | - | 23.19 | |
| | - แอสฟัลท์ผสมทราย | 12.72 | ลิตร | 20.00 | 254.40 | 6.00 | 76.32 | 330.72 | |
| 6 | งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง) | 15.90 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 2,114.70 | 2,114.70 | |
| 7 | งานวางท่อ คสล.ขนาด \varnothing 0.40x1.00 เมตร | 4.00 | ท่อน | 401.87 | 1,607.48 | - | - | 1,607.48 | (รวมค่าแรง) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 54,742.66 | | 11,468.18 | 64,603.36 | |

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2558
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายสว่าง สาสม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.

วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 \times 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย ไม่มีไหลทาง

จุดที่ 3 (บริเวณบ้านนายสังเวียน บัดทุม)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม.

วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 \times 1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย

ไม่มีไหลทาง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 9 / 2558

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง | 460.00 | ตร.ม. | - | - | 1.45 | 667.00 | 667.00 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 23.00 | ลบ.ม. | 406.54 | 9,350.42 | 99.00 | 2,277.00 | 11,627.42 | |
| 3 | งานคอนกรีต | 69.00 | ลบ.ม. | 1,845.80 | 127,360.20 | 306.00 | 21,114.00 | 148,474.20 | |
| 4 | งานเหล็กเสริม | | | | - | | - | - | |
| | - wire mesh ขนาด 4 มม. | 460.00 | ตร.ม. | 30.00 | 13,800.00 | 5.00 | 2,300.00 | 16,100.00 | |
| | - เหล็กกลม SR-24 \varnothing 15 มม. | 141.64 | กก. | 17.02 | 2,410.72 | 3.40 | 481.58 | 2,892.30 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย DB-30 \varnothing 12 มม. | 111.31 | กก. | 17.20 | 1,914.55 | 3.40 | 378.46 | 2,293.00 | |
| 5 | งานรอยต่อ | | | | - | | - | - | |
| | - แผ่นโฟรม หนา 2 ซม. | 1.92 | แผ่น | 35.00 | 67.08 | - | - | 67.08 | |
| | - แอสฟัลท์ผสมทราย | 82.80 | ลิตร | 20.00 | 1,656.00 | 6.00 | 496.80 | 2,152.80 | |
| 6 | งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง) | 34.50 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 4,588.50 | 4,588.50 | |
| 7 | งานลงลูกรังไหลทาง | - | ลบ.ม. | 265.00 | - | - | - | - | (รวมค่าแรง) |
| 8 | งานวางท่อ คสล.ขนาด \varnothing 0.40 \times 1.00 เมตร | 10.00 | ท่อน | 401.87 | 4,018.70 | - | - | 4,018.70 | (รวมค่าแรง) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 156,558.97 | | 32,303.33 | 192,881.00 | |

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2558
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท



(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9
2. วงเงินงบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป . **จุดที่ 1** (บริเวณบ้านนางน้อย บุญทองโท) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายสว่าง สาสิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน

จุดที่ 3 (บริเวณบ้านนายสังเวียน ปัดทุม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อ คสล. ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

- 5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.5)
- 5.2 ประมาณราคากลางงานก่อสร้างฯ (ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| 6.1 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| 6.3 นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |