



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2
(บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต่อจากถนน คสล.เดิม และจุดบริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต่อจากถนน คสล.เดิม และจุดบริเวณสี่แยกบ้านนายประครอง ยศคำลือ) **จุดที่ 1** ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายโค้งรับรถเชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณท่าแยกมุมโรงเรียน โดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 213.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน **จุดที่ 2** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง **จุดที่ 3** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง **จุดที่ 4** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/5. ผู้จะเสนอราคา...

5. ผู้จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา วงเงินไม่น้อยกว่า 133,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เชื้อถั่ว

กำหนดยื่นของสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล และในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ชั้น 1 และกำหนดเปิดของสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ชั้น 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคา 500.- (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 28 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6264, 089-846-518-6 หรือทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล www.gprocurement.go.th, www.koratdla.go.th และ www.bungpalai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


(นายวันชัย จันทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2
2. วงเงินงบประมาณ 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ต่อจากถนน คสล.เดิม และจุดบริเวณสี่แยกบ้านนายประครอง ยศคำลือ) **จุดที่ 1** ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายโค้งรับรถเชื่อมถนน คสล.เดิม บริเวณห้าแยกมุมโรงเรียน โดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 213.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน **จุดที่ 2** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประครอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง **จุดที่ 3** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประครอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง **จุดที่ 4** (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประครอง ยศคำลือ) ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 เป็นเงิน 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 ราคากลางค่าก่อสร้างฯ (ปร.6)
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
 - 5.3 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคมสันต์ เชื้อกุดจู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ส่วนราชการ** ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- ประเภท** งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)
- โครงการก่อสร้าง** ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียงต่อจากถนนคสล.เดิม และจุดบริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ)
- ปริมาณงาน** จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายโค้งรับรถเชื่อมถนนถนนคสล.เดิม บริเวณห้าแยกมุมโรงเรียน โดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 213.50 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40×1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน
- จุดที่ 2 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
- จุดที่ 3 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
- จุดที่ 4 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ผิวจราจรคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	208,206.04	1.2726	264,963.01	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,963.01	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			266,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน					
				พื้นที่ถนนคสล.	475.50 ตร.ม.
				ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม.	559.41 บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)
โครงการก่อสร้าง	ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียงต่อจากถนนคสล.เดิม และจุดบริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ)
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายโค้งรับรถเชื่อมถนนถนนคสล.เดิม บริเวณห้าแยกมุมโรงเรียน โดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 213.50 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40×1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 2 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ 3 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ 4 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ผิวจราจรคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 203 / 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	208,206.04	1.2726	264,963.01	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			267,963.01	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			266,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน					
				พื้นที่ถนนคสล.	485.50 ตร.ม.
				ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม.	547.89 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)




ประธานการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ


(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น 266,000 บาท
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 (บริเวณหลังโรงเรียนบ้านโนนระเวียงต่อจากถนนคสล.เดิม)

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. และเทคสล. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายโค้งรับรถเชื่อมถนนถนนคสล.เดิม บริเวณห้าแยกมุมโรงเรียน โดยมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 213.50 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 ม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.40×1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 203 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทาง	213.50	ตร.ม.	-	-	1.40	298.90	298.90	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.68	ลบ.ม.	406.54	4,339.81	99.00	1,056.83	5,396.64	
3	งานคอนกรีต (ค.2)	32.03	ลบ.ม.	1,845.80	59,111.75	306.00	9,799.65	68,911.40	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	213.50	ตร.ม.	30.00	6,405.00	5.00	1,067.50	7,472.50	
	- เหล็กกลม SR-24 \varnothing 15 มม.	61.58	กก.	17.15	1,056.15	3.40	209.38	1,265.53	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 \varnothing 12 มม.	38.72	กก.	17.36	672.12	3.40	131.64	803.76	
5	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	-	แผ่น	35.00	-	-	-	-	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	32.00	ลิตร	20.00	640.00	6.00	192.00	832.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	40.00	ม.	-	-	18.53	741.20	741.20	
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด \varnothing 0.40×1.00 เมตร	8.00	ท่อน	401.87	3,214.96	-	-	3,214.96	(รวมค่าแรง)
8	งานลงลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	187.58	1,125.48	-	-	1,125.48	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				76,565.27		13,497.09	90,062.36	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2558
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00- 26.99 บาท
- สืบราคาในท้องถิ่น

(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน จุดที่ 2 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศค้ำลือ)ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 203 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	24.00	ตร.ม.	-	-	1.40	33.60	33.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	406.54	487.85	99.00	118.80	606.65	
3	งานคอนกรีต (ค.2)	3.60	ลบ.ม.	1,845.80	6,644.88	306.00	1,101.60	7,746.48	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	24.00	ตร.ม.	30.00	720.00	5.00	120.00	840.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	7.39	กก.	17.02	125.78	3.40	25.13	150.90	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 Ø 12 มม.	5.81	กก.	17.20	99.89	3.40	19.75	119.63	
5	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	-	แผ่น	35.00	-	-	-	-	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	4.32	ลิตร	20.00	86.40	6.00	25.92	112.32	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	6.00	ม.	-	-	18.53	111.18	111.18	
7	งานลงลูกกรงไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	265.00	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				8,164.79		1,555.97	9,720.77	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2558
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท
- สืบราคาในท้องถิ่น



(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน จุดที่ 3 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 203 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	18.00	ตร.ม.	-	-	1.40	25.20	25.20	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	406.54	365.89	99.00	89.10	454.99	
3	งานคอนกรีต (ค.2)	2.70	ลบ.ม.	1,845.80	4,983.66	306.00	826.20	5,809.86	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	18.00	ตร.ม.	30.00	540.00	5.00	90.00	630.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	5.54	กก.	17.15	95.05	3.40	18.84	113.90	
5	งานดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
6	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง								
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	-	แผ่น	35.00	-	-	-	-	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	1.44	ลิตร	20.00	28.80	6.00	8.64	37.44	
7	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	6.00	ตร.ม.	-	-	18.53	111.18	111.18	
8	งานลงลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				6,013.40		1,169.16	7,182.56	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2558
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 / 26.99 บาท
- สืบราคาในท้องถิ่น

(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดดู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน จุดที่ 4 (บริเวณสี่แยกบ้านอาจารย์ประคอง ยศคำลือ)

ผิวจราจรคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว ม. 46 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 203 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	230.00	ตร.ม.	-	-	1.40	322.00	322.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	11.50	ลบ.ม.	406.54	4,675.21	99.00	1,138.50	5,813.71	
3	งานคอนกรีต	34.50	ลบ.ม.	1,845.80	63,680.10	306.00	10,557.00	74,237.10	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	230.00	ตร.ม.	30.00	6,900.00	5.00	1,150.00	8,050.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	70.82	กก.	17.15	1,214.57	3.40	240.79	1,455.36	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 Ø 12 มม.	44.52	กก.	17.36	772.94	3.40	151.38	924.32	
5	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	-	แผ่น	35.00	-	-	-	-	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	36.80	ลิตร	20.00	736.00	6.00	220.80	956.80	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	46.00	ตร.ม.	-	-	18.53	852.38	852.38	
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานลงลูกรังรองพื้นทาง	46.00	ลบ.ม.	187.58	8,628.68	-	-	8,628.68	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				86,607.50		14,632.85	101,240.35	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2558
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 26.00 / 26.99 บาท
5. สืบราคาในท้องถิ่น



(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อกุดู

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง