

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเหลือ สันทบ ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 570 ตร.

ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง ทุละ 0.50 ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบเรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านราชมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1401 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	570.00	ตร.ม.	-	-	1.64	934.80	934.80	
2	ทรายหยาบรองพื้น	28.50	ลบ.ม.	406.54	11,586.39	99.00	2,821.50	14,407.89	
3	งานคอนกรีต (ค.2)	85.50	ลบ.ม.	1,845.80	157,815.90	306.00	26,163.00	183,978.90	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	570.00	ตร.ม.	30.00	17,100.00	5.00	2,850.00	19,950.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	175.51	กก.	17.15	3,010.01	3.30	579.19	3,589.20	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 Ø 12 มม.	110.34	กก.	17.36	1,915.55	3.30	364.13	2,279.68	
5	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	228.00	ม.	-	-	21.68	4,943.04	4,943.04	
	- แผ่นโฟม หนา 2 ซม.	2.30	แผ่น	35.00	80.50	-	-	80.50	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	45.60	ลิตร	20.00	912.00	-	-	912.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	114.00	ม.	-	-	18.53	2,112.42	2,112.42	
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานลงลูกรังไหล่ทาง	22.80	ลบ.ม.	187.58	4,276.82	-	-	4,276.82	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				196,697.18		40,768.08	237,465.26	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2558)
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท
- สืบราคาในท้องถิ่น

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

(ประมาณการ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงลำโรง ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง อบต.บึงพะไล