

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน บริเวณบ้านหนองเต่าพัฒนา - บ้านหนองโคบาลเหนือ ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อย

กว่า 500 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง ๆละ 0.50 ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยละ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แบบเลขที่ 1501 / 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	500.00	ตร.ม.	-	-	1.64	820.00	820.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	406.54	10,163.50	99.00	2,475.00	12,638.50	
3	งานคอนกรีต (ค.2)	75.00	ลบ.ม.	1,845.80	138,435.00	306.00	22,950.00	161,385.00	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	500.00	ตร.ม.	30.00	15,000.00	5.00	2,500.00	17,500.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	153.96	กก.	17.15	2,640.36	3.30	508.06	3,148.42	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 Ø 12 มม.	96.79	กก.	17.36	1,680.31	3.30	319.41	1,999.72	
5	งานรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	200.00	ม.	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	2.30	แผ่น	35.00	80.50	-	-	80.50	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	40.00	ลิตร	20.00	800.00	-	-	800.00	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	100.00	ม.	-	-	18.53	1,853.00	1,853.00	
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานลงลูกรังไหล่ทาง	20.00	ลบ.ม.	187.58	3,751.60	-	-	3,751.60	(รวมค่าแรง)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				172,551.27		35,761.47	208,312.74	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 2558)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท
5. สืบราคาในท้องถิ่น

(ประมาณการ)

(นายคมสันต์ เชื้ออุตุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง อบต.บึงพะไล