แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน **จุดที่ 1** เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม - หลุบเอี้ยง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,190 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย
วางท่อคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย
จุดที่ 2 เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม - คลองชลประทาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบอบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนลูกรัง)	231,894.00	1.3365	309,926.33	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,926.33	

คิดเป็นเงินประมาณ 306,000.00 **บาท**

(ตัวอักษร) **สามแสนหกพันบาทถ้วน**

พื้นที่ถนนลูกรัง 9,360.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยถนนลูกรัง หนา 0.10 ม. 32.69 บาท/ตร.ม.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- *คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 306,000 บาท*
- *เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป*

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุภาวดี ตุ่งพิลา)