



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 **จุดที่ 1** บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า ปริมาณงานถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายจุดรับโค้งทั้งสองข้าง รวมพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วามท้อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อต่อให้เรียบร้อย **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนายสมัย พันชมภู ปริมาณงานถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด **ราคากลาง 151,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 64/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 รายละเอียดพิจารณาที่กำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 **จุดที่ 1** บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า ปริมาณงานถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายจุดรับโค้งทั้งสองข้าง รวมพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วามท้อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อต่อให้เรียบร้อย **จุดที่ 2** บริเวณบ้านนายสมัย พันชมภู ปริมาณงานถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด **ราคากลาง 151,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)** หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2. วงเงินงบประมาณ 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นเงิน 151,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|--|---------------|
| (1) นางสาวพิมลพร ชิวะวิโรจน์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวเรณู สรสิทธิ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| (3) นายคมสันต์ เชื้อกุดรู | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง | กรรมการ |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 154,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 จุดที่ 1 บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า ปริมาณงานถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายจุดรับโค้งทั้งสองข้าง รวมพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร วามท้อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายสมัย พันชมภู ปริมาณงานถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพ ถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นเงิน 151,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.2 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท ประเภทงานอาคาร (ถนนคสล.ในเขตชุมชน)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายจุดรับโค้งทั้งสองข้าง รวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. โหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง ทุละ 0.50 ม. วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 บริเวณบ้านนายสมัย พันชมพู่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. โหล่ทางถมดินตามสภาพถนน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบอบต.กำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 แบบเลขที่ 1002 / 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ถนนคสล.ในเขตชุมชน)	116,609.38	1.2726	148,397.10	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,397.10	
คิดเป็นเงินประมาณ				151,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	
พื้นที่ถนนคสล.				276.00 ตร.ม.	
ราคาเฉลี่ย				547.10 บาท/ตร.ม.	

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 151,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)


 (นายวันชัย จันคำ)
 อนุมัติ

นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์)

(ลงชื่อ)


 (นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายคมสันต์ เชื้อกูด)

กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายจุดรับโค้งทั้งสองข้าง
รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง ทุละ 0.50 ม. วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 12 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ 1002 / 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	124.00	ตร.ม.	-	-	1.59	197.16	197.16	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.20	ลบ.ม.	406.54	2,520.55	99.00	613.80	3,134.35	
3	คอนกรีต ค.2 (มีกำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. = 240 กก./ตร.ซม.)	18.60	ลบ.ม.	1,822.43	33,897.20	306.00	5,691.60	39,588.80	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	124.00	ตร.ม.	25.00	3,100.00	5.00	620.00	3,720.00	
	- เหล็กกลม SR-24 \varnothing 15 มม.	27.77	กก.	15.14	420.47	3.30	91.65	512.12	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-30 \varnothing 12 มม.	17.42	กก.	15.04	262.04	3.30	57.49	319.53	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	36.00	ม.	-	-	20.70	745.20	745.20	
6	งานติดตั้งแบบตามยาว 2 ชั้น	18.00	ม.	-	-	20.60	370.80	370.80	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	2.70	ลบ.ม.	232.00	626.40	-	-	626.40	(รวมค่าแรง)
8	วางท่อคสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม.	12.00	ท่อน	672.00	8,064.00	-	-	8,064.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				48,890.65		8,387.70	57,278.36	

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง , ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร , ตารางอัตราราคางานดิน (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 19.00 - 19.99 บาท) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ 14 มกราคม 2559 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


นายคมสันต์ เชื้อกุดู

(ประมาณการ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลบึงคำโรง

