



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 **จุดที่ 1** (บริเวณบ้าน อ.ประคอง ยศคำลือ) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร และเท คสล. รับโค้งพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนายทองดี-สีแยกบ้านนายคำพลอย) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 78 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น และเท คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตาราง เมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ แพลน อบต.บึงพะไล กำหนด) ราคากลาง 328,000.- บาท(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 132/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 รายละเอียดพิจารณา กำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 **จุดที่ 1** (บริเวณบ้าน อ.ประคอง ยศคำลือ) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร และเท คสล.รับโค้งพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด **จุดที่ 2** (บริเวณบ้านนายทองดี-สีแยกบ้านนายคำพลอย) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 78 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่น และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแพลน อบต.บึงพะไล กำหนด) ราคากลาง 328,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2. วงเงินงบประมาณ 333,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 328,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/4. รายชื่อ...

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (1) นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงพะไล ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
- (3) นายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.บึงสำโรง กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559



(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 333,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 (บริเวณบ้าน อ.ประคองยศคำลือ) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคสล. รับโค้งพื้นที่ 10.50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.50 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายทองดี-สี่แยกบ้านนายคำพลอย) ดำเนินการเสริมคันดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 78 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 328,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง	กรรมการ

ราคาากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านอ.ประคอง ยศคำลือ) เสริมคันดินขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 25 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย เทคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม. เทคสล.รับโค้งพื้นที่ 10.50 ตร.ม. รวมพื้นที่คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.50 ตร.ม. ไหลทางถมดินตามแบบที่กำหนด

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายทองดี-สีแยกบ้านนายคำพลอย)เสริมคันดินขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 78 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ทับแน่น เทคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ไหลทางถมดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส.02 / 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ถนนคสล.ในเขตชุมชน)	255,999.00	1.2726	325,784.32	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,784.32	
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง				328,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน					
พื้นที่ถนนคสล.				625.50 ตร.ม.	
ราคาเฉลี่ย				524.38 บาท/ตร.ม.	

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคาากลางในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(นางสาวพิมลพร ชีววิโรจน์)

328,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายคมสันต์ เชื้อฤกษ์)

นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน จุดที่ 1 (บริเวณบ้านอ.ประคอง ยศคำลือ) เสริมคันดินขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 25 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย, คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม., คสล.รับโค้งพื้นที่ 10.50 ตร.ม. รวมพื้นที่คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 235.50 ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด

จุดที่ 2 (บริเวณบ้านนายทองดี-สีแยกบ้านนายคำพลอย)เสริมคันดินขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 78 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 117 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น, คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. ไหล่ทางถมดินตามแบบที่กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลวังพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส. 02 / 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่	625.50	ตร.ม.	-	-	1.59	994.55	994.55	
2	ทรายหยาบรองพื้น	31.28	ลบ.ม.	406.54	12,714.54	99.00	3,096.23	15,810.76	
3	คอนกรีต ค.2 (มีกำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. = 240 กก./ตร.ซม.)	93.83	ลบ.ม.	1,822.43	170,989.49	306.00	28,710.45	199,699.94	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	625.50	ตร.ม.	25.00	15,637.50	5.00	3,127.50	18,765.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	189.78	กก.	15.14	2,873.22	3.30	626.26	3,499.48	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-40 Ø 12 มม.	43.56	กก.	15.05	655.52	3.30	143.74	799.26	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	246.00	ม.	-	-	20.70	5,092.20	5,092.20	
6	งานติดตั้งแบบตามยาว 2 ซ้ำ	123.00	ม.	-	-	20.60	2,533.80	2,533.80	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	244.00	-	-	-	-	(รวมค่าแรง)
8	งานดินถมพร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น	142.00	ลบ.ม.	62.00	8,804.00	-	-	8,804.00	(รวมค่าแรง)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					211,674.28		44,324.72	255,999.00	

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง , ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร , ตารางอัตราราคางานดิน (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ 14 มกราคม 2559 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(ลงชื่อ)

(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้ออุดู

ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดทต.บึงลำโพง ช่วยปฏิบัติงานในกองช่างอบต.บึงพะไล