



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.หน้าที่ทำการ อบต.บึงพะไล) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) ราคากลาง 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 132/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4 รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล.หน้าที่ทำการ อบต.บึงพะไล) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด) ราคากลาง 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
2. วงเงินงบประมาณ 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (1) นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงพะไล ประธานกรรมการ
 - (2) นางสาวเรณู สรสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - (3) นายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ทต.บึงสำโรง กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4

(ต่อจากถนน คสล.หน้าที่ทำการ อบต.บึงพะไล)

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนน คสล. หน้าที่ทำการ อบต.บึงพะไล) ขนาดความกว้างกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175/ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.2 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเรณู สรสิทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายคมสันต์ เชื้อกุดดู	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง	กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ด้านหน้าอบต.บึงพะไล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส..041 / 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ถนนคสล.ในเขตชุมชน)	70,828.45	1.2726	90,136.28	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
		-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,136.28	
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง (ตัวอักษร)				90,000.00 บาท	
				เก้าหมื่นบาทถ้วน	
				พื้นที่ถนนคสล.	175.00 ตร.ม.
				ราคาเฉลี่ย	514.29 บาท/ตร.ม.

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์)

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

90,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเรณู สรสิทธิ์)

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน)
 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ด้านหน้าอบต.บึงพะไล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


แบบเลขที่ จส.041/2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ถนนคสล.ในเขตชุมชน)	70,828.45	1.2726	90,136.28	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,136.28	


เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 90,000.00 บาท
 (ตัวอักษร) เก้าหมื่นบาทถ้วน
 พื้นที่ถนนคสล. 175.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ย 514.29 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประมาณการ
 (นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดทต.บึงสำโรง ช่วยปฏิบัติงานในกองช่างอบต.บึงพะไล

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายวันชัย จันคำ)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ด้านหน้าอบต.บึงพะไล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 35 ม. หยา 0.15 ม. รวมพื้นที่คสล.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรังทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 ม. หยาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แบบเลขที่ จส..041 / 255

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	175.00	ตร.ม.	-	-	1.59	278.25	278.25	
2	ทรายหยาบรองพื้น	8.75	ลบ.ม.	406.54	3,557.23	99.00	866.25	4,423.48	
3	คอนกรีต ค.2 (มีกำลังอัดประลัยรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. = 240 กก./ตร.ซม.)	26.25	ลบ.ม.	1,822.43	47,838.79	306.00	8,032.50	55,871.29	
4	งานเหล็กเสริม								
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	175.00	ตร.ม.	25.00	4,375.00	5.00	875.00	5,250.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	54.00	กก.	15.14	817.58	3.30	178.20	995.79	
	- เหล็กข้ออ้อย DB-40 Ø 12 มม.	33.88	กก.	15.05	509.85	3.30	111.79	621.65	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	70.00	ม.	-	-	20.70	1,449.00	1,449.00	
6	ยางมะตอยผสมทราย	-	ลิตร	-	-	-	-	-	
7	งานติดตั้งแบบตามยาว 2 ชั้น	35.00	ม.	-	-	-	-	-	
8	งานลงลูกรังไหลทาง	5.25	ลบ.ม.	232.00	1,218.00	-	-	1,218.00	(รวมค่าแรง)
9	งานดินถมพร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				58,316.45		12,512.00	70,828.45	

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

- ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))
- บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง , ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร , ตารางอัตราราคางานดิน (ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม วันที่ 14 มกราคม 2559 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(ลงชื่อ)

(ประมาณการ)

นายคมสันต์ เชื้อฤกษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดต.บึงลำโรง ช่วยปฏิบัติงานในกองช่างอบต.บึงพะไล