



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จะดำเนินการตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ขนาดสูง 10.00 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. บึงพะไล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 115/2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 รายละเอียดพิจารณา กำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ขนาดสูง 10.00 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. บึงพะไล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2. วงเงินงบประมาณ 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท

(สองแสนบาทถ้วน)

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| (1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล | ประธานกรรมการ |
| (2) นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (3) นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างโครงถักเหล็ก บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ขนาดสูง 10.00 เมตร เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. บึงพะไล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 198,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 4)

5.2 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.5)

5.3 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร. 6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล ประธานกรรมการ

6.2 นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส

สถานที่ บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล แบบเลขที่ / 2559 จำนวน 5 แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็ก ความสูง 10.00 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ

พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด)

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	1.งานดินและฐานราก								
1.1	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	20.00	ลบ.ม.	42.00	840	8.00	160.00	1,000.00	
1.2	ดินซุด	13.50	ลบ.ม.	0.00	-	148.00	1,998.00	1,998.00	
	2.งานโครงสร้าง คสล.	4.00	ลบ.ม.	0.00	-	436.00	1,744.00	1,744.00	
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ I	1,600.00	กก.	2.38	3,813	-	0.00	3,812.80	
2.2	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	406.54	2,033	-	0.00	2,032.70	
2.3	หิน	4.00	ลบ.ม.	565.89	2,264	-	0.00	2,263.56	
	3.งานไม้แบบ								
3.1	ไม้แบบ(12.72)(คิด50%)	6.36	ตร.ม.	200.00	1,272	133.00	845.88	2,117.88	
3.2	ไม้ทำนั่งร้านขนาด ศก.4 "	0.00	ตัน	0.00	-	-	0.00	0.00	
3.3	ตะปู	3.00	กก.	56.07	168	-	0.00	168.21	
	4.งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบRB ศก. 6 มม.	0.0822	ตัน	19,790.66	1,627	4,100.00	337.02	1,963.81	
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบRB ศก. 12 มม.	0.1421	ตัน	19,099.91	2,714	3,300.00	468.93	3,183.03	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	98	-	0.00	98.13	
	5.งานโครงสร้างหอดถังเหล็ก	1.00	งาน		-	17,400.00	17,400.00	17,400.00	L.S.
5.1	แผ่นเหล็กรองหัวเสาขนาด 25 x 25 ซม.หนา 15 มม.	4.00	แผ่น	620.00	2,480	-	0.00	2,480.00	
5.2	แผ่นเหล็กยึดเสา หนา 9 มม.	16.00	แผ่น	80.00	1,280	-	0.00	1,280.00	
5.3	เหล็กเส้น ขนาด ศก. 25 มม.ยาว 50 ซม.(ตัดเกลียว)	16.00	ท่อน	250.00	4,000	-	0.00	4,000.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 3"	7.00	ท่อน	1,274.77	8,923	-	0.00	8,923.39	คาน้ำเงิน
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 2 1/2"	11.00	ท่อน	875.00	9,625	-	0.00	9,625.00	คาน้ำเงิน
	ยอดยกไป							64,090.51	

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กบ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส

สถานที่ บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล แบบเลขที่ / 2559 จำนวน 5 แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ความสูง 10.00 ม. เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ

พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด)

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							64,090.51	
5.6	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 2 "	36.00	ท่อน	700.00	25,200	-	0.00	25,200.00	คาน้ำเงิน
5.7	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 1 1/4 "	16.00	ท่อน	523.36	8,374	-	0.00	8,373.76	คาน้ำเงิน
5.8	ท่อเหล็กออบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 3/4 "	2.00	ท่อน	258.88	518	-	0.00	517.76	คาน้ำเงิน
5.9	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	485.98	1,458	-	0.00	1,457.94	
5.10	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4"ยาว 4.00 ม.	16.29	ลบ.พ.	975.63	15,893	-	0.00	15,893.01	
5.11	น๊อตหัวเห็ด ขนาด 2.5 หุน ยาว 2 1/2 "	10.00	กก.	56.07	561	-	0.00	560.70	
	6.งานสี								
6.1	สีกันสนิม	67.00	ตร.ม.	25.00	1,675	30.00	2,010.00	3,685.00	
6.2	สีน้ำมัน	67.00	ตร.ม.	30.00	2,010	35.00	2,345.00	4,355.00	
6.3	น้ำมันสน	2.00	บีบ	180.00	360	-	0.00	360.00	
	7.ระบบท่อ,อุปกรณ์	1.00	งาน	0.00	-	1,480.00	1,480.00	1,480.00	L.S.
	7.1 ท่อน้ำล้น								
7.1.1	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2"	3.00	ท่อน	158.88	477	-	0.00	476.64	
7.1.2	ข้องอพีวีซี 90 ขนาด 2"	2.00	อัน	22.43	45	-	0.00	44.86	
7.1.3	ข้องอพีวีซี 45 ขนาด 2"	1.00	อัน	22.43	22	-	0.00	22.43	
7.1.4	สามทางพีวีซี ขนาด 2"	1.00	อัน	33.64	34	-	0.00	33.64	
7.1.5	เหล็กรัดท่อ ขนาด ศก 4"	3.00	อัน	50.00	150	-	0.00	150.00	
7.1.6	ประตุน้ำ ศก. 2"	1.00	อัน	450.00	450	-	0.00	450.00	
	7.2 ท่อน้ำเข้าถัง								
7.2.1	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 2"	3.00	ท่อน	158.88	477	-	0.00	476.64	
	ยอดยกไป							127,627.89	

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับถึงน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส

สถานที่ บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล แบบเลขที่ / 2559 จำนวน 5 แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างโครงถักเหล็ก ความสูง 10.00 ม. เพื่อรองรับถึงน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ

พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด)

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							127,627.89	
7.2.2	ข้องอพีวีซี 90 ขนาด ศก.2"	2.00	อัน	22.43	45	-	0.00	44.86	
7.2.3	ข้องอพีวีซี 45 ขนาด 2"	2.00	อัน	22.43	45	-	0.00	44.86	
7.2.4	เหล็กรัดท่อ ขนาด ศก 4"	3.00	อัน	50.00	150	-	0.00	150.00	
	7.3 ท่อจ่ายน้ำ								
7.3.1	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3"	2.00	ท่อน	350.47	701	-	0.00	700.94	
7.3.2	ข้องอพีวีซี 90 ขนาด ศก.3"	3.00	อัน	93.46	280	-	0.00	280.38	
7.3.3	เหล็กรัดท่อ ขนาด ศก 5"	3.00	อัน	50.00	150	-	0.00	150.00	
7.3.4	ประตุน้ำ ศก. 3"	1.00	อัน	720.00	720	-	0.00	720.00	
7.3.5	สามทางพีวีซี ขนาด 2"	2.00	อัน	33.64	67	-	0.00	67.28	
7.3.6	พีวีซี เกลียวนอก ศก.2"	9.00	อัน	33.64	303	-	0.00	302.76	
7.3.7	เทปพันเกลียว	3.00	ม้วน	25.00	75	-	0.00	75.00	
7.3.8	ยูเนียน พีวีซี ศก. 2"	5.00	อัน	150.00	750	-	0.00	750.00	
	8.งานระบบสูบน้ำ	1.00	งาน	0.00	-	-	0.00	0.00	
8.1	ปั๊มสูบน้ำ(ซบเมิร์ซ)ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	14,850.00	14,850	-	0.00	14,850.00	
8.2	ตู้อุปกรณ์ควบคุมการปิด - เปิด น้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	5,500.00	5,500	-	0.00	5,500.00	
8.3	สวิทช์ลูกลอยพร้อมวงจรควบคุม	1.00	ชุด	1,350.00	1,350	-	0.00	1,350.00	
8.4	เช็ควาล์ว ขนาด 2"	1.00	อัน	400.00	400	-	0.00	400.00	
	รวมค่างานต้นทุน							153,013.97	

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส


สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาหนองซอน หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2559 จำนวน 5 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโครงถักเหล็ก	153,013.97	1.3074	200,050.46	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				200,050.46	
				200,050.46	
เฉลี่ย 200,050.46 บาท/ งาน					

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ลงชื่อ  จนท.พัสดุ

(นางสาวนิภา สายน้ำ
17 ส.ค. 60


ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
16 ส.ค. 60

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธนภัทร กฤติमारพงศ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 เพื่อรองรับถังน้ำประปาแบบไฟเบอร์กลาส


สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที่ 5 ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2559 จำนวน 5 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโครงถักเหล็กเพื่อรองรับถังบรรจุน้ำ ฯ	200,050.46	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	200,050.46	
	ค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	200,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพ็ญจิตร์ หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ลงชื่อ  จนท.พัสดุ

(นางสาวนิภา สายน้ำ)

12 มี.ค. 60

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

16 มี.ค. 60

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชนภัทร กฤติมาวรวงศ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  อ.นงมีติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล