ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (400000) ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) 21/28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 และกองช่าง ได้จัดทำราคากลาง เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสุนีย์ หูช้าง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.70 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด) งบประมาณ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสุนีย์ หูช้าง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.70 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด) งบประมาณ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคากลาง 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน และกำหนดยืนราคา 45 วัน

2.วงเงินงบประมาณ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
(2) นายวิษณุ งามบ้านผือ	ตำแหน่ง ผู้อวยการกองช่าง	กรรมการ
(3) นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสุนีย์ หูช้าง คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.70 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บึงพะไลกำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง (ปร.5)

5.3 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง (ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุนีย์ (หูช้าง) บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บึงพะไล อ.เก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 8.00 แผ่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.70 ม.ยาว 15.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.50 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด)

จัดทำราคากลาง เมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	1.งานโครงสร้างถนน คสล.								
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	250.50	ตร.ม.	0.00	-	1.67	418.34	418.34	
1.2	ทรายรองพื้นทาง	12.00	ลบ.ม.	250.00	3,000	99.00	1,188.00	4,188.00	
1.3	งานคอนกรีต(1:2:4) 240 กก./ตร.ซม.	37.575	ลบ.ม.	1,822.43	68,478	306.00	11,497.95	79,975.76	
	2.งานเหล็กเสริม								
2.1	Wire Mesh ลวด4.0 มม.@ 0.20 ม.#	250.50	ตร.ม.	20.65	5,173	5.00	1,252.50	6,425.33	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 15 มม.	0.0417	กก.	17,192.53	717	3,300.00	137.61	854 54	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.0266	กก.	20,152.24	536	3,300.00	87.78	623.83	
	3.งานไม้แบบ								
3.1	ค่าไม้แบบ(3.0 ตร.ม.)คิด 50 %	1.50	ตร.ม.	200.00	300	-	0.00	300.00	
3.2	ค่าแรงประกอบแบบ	3.00	ตร.ม.	0.00	-	133.00	399.00	399.00	
	4.งานรอยต่อคอนกรีต								
4.1	แผ่นโฟร์ม หนา 2.0 ซม.	7.00	แผ่น	35.00	245	-	0.00	245.00	
4.2	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	65.00	ลิตร	25.00	1,625	-	0 00	1,625.00	
	รวมค่างานต้นทุน							95,054.79	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านผือ) (นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุนีย์ (หูช้าง) บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2560 จำนวน 8.00 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	95,054.79	1.3074	124,274.63	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7%
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	124,274.63	
				124,000.00	
เฉลี่ย 495.00 บาท/ ตร.ม.					

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเพื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ลงชื่อ จนท พัสดุ
(นางสาวนิภา สายน้ำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิษณุ งามบ้านผือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ หัวหน้า จนท.พัสดุ
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนางสุนีย์ (หูช้าง) บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบเลขที่ /2560 จำนวน 8.00 แผ่น ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	124,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย	0.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	124,000.00	
สรุป	ค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	124,000.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเพื่องฉัตร หมวกพิมาย)
บัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ลงชื่อ จนท.พัสดุ
(นางสาวนิภา สายน้ำ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิษณุ งามบ้านผือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ หัวหน้า จนท.พัสดุ
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายวันชัย จันคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล