



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน
ถนนสายบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานงบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย หน้า 27/28 เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นส่วนรวม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน ถนนสายบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนาพ่ทองสำ จันสด ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 บริเวณนาพ่ตัน ถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณนายสังวาล วันสา วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน (ท่อเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.

- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.

จุดที่ 4 บริเวณนายเสาร์ โสตา ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

งบประมาณ 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน ถนนสายบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนาพ่ทองสำ จันสด ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 บริเวณนาพ่ตัน ถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

/จุดที่ 3 บริเวณนายสังวาล.....

จุดที่ 3 บริเวณนายสังวาล วันสา วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน (ท่อเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.

- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.

จุดที่ 4 บริเวณนายเสาว์ โสตา ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

งบประมาณ 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2.วงเงินงบประมาณ 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล

ประธานกรรมการ

(2) นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการกองช่าง

กรรมการ

(3) นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน ถนนสายบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9
2. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนน ถนนบ้านหนองเต่า-บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนาพ่อดองสำ จันสด ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 บริเวณนาพ่อดัน ถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณนายสังวาล วันสา วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน (ท่อเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

-ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.

-ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.

จุดที่ 4 บริเวณนายเสาว์ โสตา ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 86,500.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย | ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 6.3 นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนจากน้ำไหลหลากกัดเซาะถนน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านหนองเต่า - บ้านหนองโคบาล หมู่ที่ 9 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณนาพ่ทองสำ จันสด ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00 ม.ยาว 10.00 ม.สูง 1.00 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 บริเวณนาพ่ตัน ถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 30.00 ม.สูง 1.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณนายสังวาล วันสา วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.80 ม.ยาว 1.00 ม.จำนวน 2 แถวๆละ 8.00 ท่อน(ท่อเดิม)ตามแบบ อบต.กำหนด
ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 8.00 ม.สูง 1.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.

ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.สูง 1.00 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม.


จุดที่ 4 บริเวณนายเสาว โสคำ ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ยาว 20.00 ม.สูง 2.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่ / 2560 (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน)

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่.....3.....เดือน.....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2560

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|-------|---|-------|----------|--------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|
| 1 | งานรื้อท่อ ศสล.(เดิม)ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 16.00 | 160.00 | 2,560.00 | 1.3624 | 217.98 | 3,487.74 |
| 2 | งานวางท่อ(เดิม) ศสล.ศก.0.80 ม. | ท่อน | 16.00 | 252.07 | 4,033.12 | 1.3624 | 343.42 | 5,494.72 |
| | พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อหนา 0.10 ม. | | | | | | | |
| 4 | งานตาดคอนกรีตหน้าท่อ หนา 0.10 ม. พร้อมเสริมเหล็ก Wire Mesh 20 x 20 ซม.ลวด 4.0 มม. | จุด | 2.00 | 3,039.01 | 6,078.02 | 1.3624 | 4,140.35 | 8,280.69 |
| 5 | งานดินถมซ่อมแซมถนน(รวม 4 จุด) | ลบ.ม. | 1,141.00 | 44.56 | 50,842.96 | 1.3624 | 60.71 | 69,268.45 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 63,514.10 | | | 86,531.61 |
| | | | | | | | ใช้งบประมาณเพียง | 86,500.00 |

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ใช้งบประมาณเพียง

86,500.00

(แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ)

ลงชื่อ



จนท.พัสดุ

(นางสาวจิระพร เซ็นกลาง)

ลงชื่อ



หัวหน้า จนท.พัสดุ

(นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยนอก)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล