ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเต่า-ไร่สมคิด หมู่ที่ 9

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเต่า-ไร่สมคิด หมู่ที่ 9 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนานางเก่ง

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 2 บริเวณนานางน้อย ปัดทุม

ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) ลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณลำห้วยตะพานหิน

ถมดินขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 432.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 10 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมดาดคอนกรีต (หน้า-หลัง) หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 4 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 5 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้างว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 6 บริเวณไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

จุดที่ 7 บริเวณถนนสายหนองเต่า-โนนสะอาด-ไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ท่อเก่า) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 8 บริเวณนานายประมวล วงษ์ชาลี

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 9.00เมตร หนา 0.10 เมตร ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

จุดที่ 9 บริเวณนานายเกิด วงษ์ชาลี

ถมดินขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 10 บริเวณนานายจรูญ ประสานเชื้อ

ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 11 บริเวณนานายบุญช่วย มีธรรม

ถมดินขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 12 บริเวณนานางถนอม

จุด A ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง)

จุด B ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 318,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 318,700.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลาง ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเต่า-ไร่สมคิด หมู่ที่ 9 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนานางเก่ง

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 2 บริเวณนานางน้อย ปัดทุม

ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) ลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณลำห้วยตะพานหิน

ถมดินขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 432.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 10 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมดาดคอนกรีต (หน้า-หลัง) หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 4 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 5 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้างว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 6 บริเวณไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง)

จุดที่ 7 บริเวณถนนสายหนองเต่า-โนนสะอาด-ไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ท่อเก่า) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 8 บริเวณนานายประมวล วงษ์ชาลี

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 9.00เมตร หนา 0.10 เมตร ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

จุดที่ 9 บริเวณนานายเกิด วงษ์ชาลี

ถมดินขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 10 บริเวณนานายจรูญ ประสานเชื้อ

ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 11 บริเวณนานายบุญช่วย มีธรรม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 9.00เมตร หนา 0.10 เมตร ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

จุดที่ 12 บริเวณนานางถนอม

จุด A ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง)

จุด B ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 318,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 318,700.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2.วงเงินงบประมาณ 318,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นเงิน 318,700.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล ประธานกรรมการ

(2) นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้อวยการกองช่าง กรรมการ

(3) นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองเต่า-ไร่สมคิด หมู่ที่ 9
2. **วงเงินงบประมาณ** งบประมาณ 318,900.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนบ้านหนองเต่า-ไร่สมคิด หมู่ที่ 9 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณนานางเก่ง

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 2 บริเวณนานางน้อย ปัดทุม

ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) ลงลูกรังขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.

จุดที่ 3 บริเวณลำห้วยตะพานหิน

ถมดินขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 432.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 10 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมดาดคอนกรีต (หน้า-หลัง) หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 4 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวนสองแถว ๆ ละ 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นท่อ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 5 บริเวณนานายเม็ง สาสิม

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้างว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 6 บริเวณไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

จุดที่ 7 บริเวณถนนสายหนองเต่า-โนนสะอาด-ไร่สมคิด

ถมดินขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 96.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง)

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ท่อเก่า) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 8 บริเวณนานายประมวล วงษ์ชาลี

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ถมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุดเหวียง) จุดที่ 9 บริเวณนานายเกิด วงษ์ชาลี

ถมดินขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (ขุด-ขน)

จุดที่ 10 บริเวณนานายจรูญ ประสานเชื้อ

ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 11 บริเวณนานายบุญช่วย มีธรรม

ถมดินขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 10.00เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 12 บริเวณนานางถนอม

จุด A ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง)

จุด B ถมดินขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง) วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่) พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. **ราคากลาง** คำนวณ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นเงิน 318,700.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
5. **สรุปราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย	ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล	ประธานกรรมการ
6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

จุด B ถมดินขนาดกว้าง 7.00 ม.ยาว 15.00 ม.สูง 2.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. (ขุดเหวี่ยง)
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.1.00 ม.ยาว 1.00 ม.จำนวน 5 ท่อน (ท่อใหม่)พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นกว้าง 1.00 ม.ยาว 6 ม.หนา 0.10 ม.
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

แบบเลขที่ / 2561 (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน)

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่....4...เดือน.....มกราคม... พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	1.งานวางท่อ คสล.							
	1.1 วางท่อกลม คสล. ชั้น 3 ขนาด ศก.1.00 ม.+	ท่อน	20.00	2,183.66	43,673.20	1.3624	2,975.0184	59,500.37
	ค่าขุดดิน + ค่าคอนกรีตรองพื้นหนา 0.10 ม.							
	1.2คอนกรีตดาด หน้า - หลังท่อ และรองพื้นท่อ	ด้าน	2.00	3,218.78	6,437.56	1.3624	4,385.27	8,770.53
	(รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.)							
	1.3 วางท่อกลม คสล. ชั้น 3 ขนาด ศก.1.00 ม.+	ท่อน	37.00	2,183.66	80,795.42	1.3624	2,975.02	110,075.68
	ค่าขุดดิน + ค่าคอนกรีตรองพื้นหนา 0.10 ม.							
	1.4 วางท่อกลม คสล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ม.+	ท่อน	9.00	880.59	7,925.31	1.3624	1,199.72	10,797.44
	ค่าขุดดิน + ค่าคอนกรีตรองพื้นหนา 0.10 ม.							
	1.5 ค่าวางท่อเดิม ขนาด ศก. 1.00 ม.+ ค่าขุดดิน	ท่อน	7.00	303.00	2,121.00	1.3624	412.81	2,889.65
	+ ค่าคอนกรีตรองพื้นหนา 0.10 ม.							
	1.6 ค่าคอนกรีตรองพื้นท่อช่วงระหว่างท่อและยื่นหน้าท่อ	ม.	23.00	164.19	3,776.37	1.3624	223.69	5,144.93
	2.งานดินถม + งานลูกรัง							
	2.1 งานดินถม(ขุดตัด-เหวี่ยง)	ลบ.ม.	1,983.50	20.90	41,455.15	1.3624	28.47	56,478.50
	2.2 งานดินถม(ขุด-ขน)	ลบ.ม.	582.00	44.76	26,050.32	1.3624	60.98	35,490.96
	2.3 งานลูกรังซ่อมแซมผิวถนน	ลบ.ม.	100.00	217.33	21,733.00	1.3624	296.09	29,609.04
	3.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				233,967.33			318,757.09
						ใช้งบประมาณเพียง		318,700.00

(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนภัทร กฤติมาวรพงศ์)

ลงชื่อ จนท.พัสดุ
(นางสาววิไลภร ดอกกลาง)

ลงชื่อ หัวหน้า จนท.พัสดุ
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายวันชัย จันคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล