



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่อง กำหนดราคากลางซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอียน-บ้านศาลาหนองขอน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอียน-บ้านศาลาหนองขอน (บริเวณจากวัดบ้านโนนระเวียง ไป บ้านหัวบึง) ดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 467.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,802 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.บึงพะไล กำหนด)

งบประมาณ 1,199,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,169,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลาง ดังนี้

1.โครงการซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอียน-บ้านศาลาหนองขอน (บริเวณจากวัดบ้านโนนระเวียง ไป บ้านหัวบึง) ดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 467.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,802 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.บึงพะไล กำหนด)

งบประมาณ 1,199,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,169,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

2.วงเงินงบประมาณ 1,199,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 1,169,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(1) นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล ประธานกรรมการ

(2) นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกองช่าง กรรมการ

(3) นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  
(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเอี่ยน-บ้านศาลาหนองซอน

2. วงเงินงบประมาณ 1,199,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอี่ยน-บ้านศาลาหนองซอน (บริเวณจากวัดบ้านโนนระเวียง ไป บ้านหัวบึง) ดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 467.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,802 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 1,169,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. สรุปราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย ตำแหน่ง ปลัด อบต.บึงพะไล

ประธานกรรมการ

6.2 นายวิษณุ งามบ้านผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

6.3 นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเขียน - บ้านศาลาหนองซอน

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 467.00 ม.หนา 0.04 ม.หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,802 ตารางเมตร (บริเวณจากวัดบ้านโนนระเวียง ไป บ้านหัวบึง)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

/2561

จัดทำราคาากลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				0.00			
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00	14.03	0.00	1.3624	19.11	-
	2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
	2.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
	2.4 งานพื้นทางหินคลุก (เสริมหนาเฉลี่ย 10 ซม.)	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-
	2.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
3	งานผิวทาง				0.00			
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	0.00	28.70	0.00	1.3624	39.10	-
	3.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	2,802.00	13.25	37,126.50	1.3624	18.05	50,581.14
	3.3 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม. (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	0.00	285.81	0.00	1.3624	389.38	-
	3.4 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 4 ซม. (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	2,802.00	282.62	791,901.24	1.3624	385.04	1,078,886.24
4	งานโครงสร้าง				0.00			
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	0.00		0.00		-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00		0.00		-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด				0.00			
	5.1 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	0.00		0.00		-	-
	5.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	105.07	280.45	29,466.88	1.3624	382.08	40,145.67
6	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	0.00		0.00		-	-
					858,494.62		-	-
TOTAL								1,169,613.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	858,494.62
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	1,169,000.00
--------------------------	--	--------------


ขนาดหรือเนื้อที่ 2,802.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 417.20 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมพ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวิษณุ งามบ้านผือ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายธนภัทร กฤติมาวรรณ)

ลงชื่อ  จนท.พัสดุ  
(นางสาวนิภา สายน้ำ) 25 มิถุนายน 2561

ลงชื่อ  หัวหน้า จนท.พัสดุ  
(นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก)  
25 มิถุนายน 61

ลงชื่อ  อำนวย  
(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเขียน - บ้านศาลาหนองซอน

#REF!

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 467.00 ม.หนา 0.04 ม.หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,802 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำราคากลางเมื่อ 13 มิถุนายน 2561

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 29.00 - 29.99

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรัง หนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ)	=	10.84	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>10.84</u>	บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) หินคลุก หนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ)	=	14.03	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>14.03</u>	บาท / ตร.ม.

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	=	15.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		31.16	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 36.00 กม.	=	125.62	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	171.78	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	171.78 x 1.60	=	274.85	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	<u>53.50</u>	บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	328.35	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>328.35</u>	บาท/ลบ.ม.	

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	160.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 158.00 กม.	=	339.19	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	499.19	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว	499.19 x 1.50	=	748.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	<u>24.28</u>	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	<u>84.99</u>	บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	858.05	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	<u>858.05</u>	บาท/ลบ.ม.	

*Handwritten signature*

งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat) (พื้นทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.00 X ( 21559.90 บาท/ตัน ) / 1000	=	21.55	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด)	=	7.15	บาท / ตร.ม.
<u>ค่าใช้จ่ายรวม</u>	=	<u>28.70</u>	<u>บาท / ตร.ม.</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u>28.70</u>	<u>บาท / ตร.ม.</u>

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)

ค่าช่าง CRS-2 0.30 ลิตร ( 21079.90 บาท/ตัน ) / 1000	=	6.32	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ด)	=	6.93	บาท / ตร.ม.
<u>ค่าใช้จ่ายรวม</u>	=	<u>13.25</u>	<u>บาท / ตร.ม.</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u>13.25</u>	<u>บาท / ตร.ม.</u>

งาน PARA ASPHALT CONCRETE (กรณีปูบน Prime Coat)      หน้า      4      ซม.

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	269.16	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทาง 340 กม. (ไม่เกิน 300 กม. 522.23 บาท/ตัน)	=	178.99	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000	=	25.00	บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ Asphalt Concrete = 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)			
ค่าช่าง Para AC 5.2 % = 0.052 ตัน @ 33307.23 บาท/ตัน	=	1,731.97	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์ 0.74 ลบ.ม. @ 633.19 บาท/ตัน	=	468.56	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต) 372.43 x 1.10	=	409.67	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.10	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หน้า 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)	=	153.04	บาท/ตัน
14.85 x 0.9 x 10.41 x 1.10	=	153.04	บาท/ตัน
<u>ค่าใช้จ่ายรวม</u>	=	<u>2,975.33</u>	<u>บาท/ตัน</u>
ค่างานต้นทุน	=	<u>285.81</u>	<u>บาท/ตร.ม.</u>

งาน PARA ASPHALT CONCRETE (กรณีปูบน Tack Coat) หน้า 4 ซม.

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	269.16	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทาง 340 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)		522.23 บาท/ตัน		=	178.99	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000				=	25.00	บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ Asphalt Concrete = 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)						
ค่าช่าง Para AC 5.2 % =	0.052 ตัน @	33307.23 บาท/ตัน		=	1,731.97	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลท์	0.74 ลบ.ม. @	633.19 บาท/ตัน		=	468.56	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	372.43	x	1.10	=	409.67	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. (ปกติใช้ L/4)				=	8.10	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หน้า 4 ซม. บนผิวแตกเค็ด) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)	11.63	x	0.9	x	10.41	x
				=	119.85	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,942.14	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน				=	282.62	บาท/ตร.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	6	กก/ตร.ม. @	39	=	234.00	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.42	กก/ตร.ม. @	60	=	25.02	บาท/ตร.ม.
ค่า Primer	1	ตร.ม. @	11.43	=	11.43	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) =			10	=	10.00	บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง				=	-	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	280.45	บาท/ตร.ม.

กรอกปริมาณงาน

กว้าง	ยาว	พื้นที่	ปริมาณ AC (ตัน)
6.00	467.00	2,802.00	269.16

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมผิวทางพาราเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองเขียน - บ้านศาลาหนองซอน ตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

อยู่ในท้องที่จังหวัด

นครราชสีมา

เขตฝนตก ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

29.00-29.99

บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6.00 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัดตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,383.18	92	141.32	50.00	-	2,574.50	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
2	ยาง PARA AC	บ./ตัน	32,750.00	340	522.23	35.00	-	33,307.23	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
3	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	21,002.67	340	522.23	35.00	-	21,559.90	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
4	ยาง CRS- 2	บ./ตัน	20,522.67	340	522.23	35.00	-	21,079.90	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
4	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	272.00	158	339.19	-	-	611.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
5	หิน 3/4	บ./ลบ.ม.	350.00	158	339.19	-	-	689.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
6	หิน 1/2 (Single Size)	บ./ลบ.ม.	348.00	158	339.19	-	-	687.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
7	หิน 3/8	บ./ลบ.ม.	238.00	158	339.19	-	-	577.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
8	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	294.00	158	339.19	-	-	633.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
9	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	160.00	158	339.19	-	-	499.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
10	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	237.00	158	339.19	-	-	576.19	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
11	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	160.00	95	204.31	-	-	364.31	รถบรรทุก10ล้อ-ลากพ่วง	แหล่ง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
12	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	15.00	36	125.62	-	-	140.62	รถบรรทุก10ล้อ	แหล่ง อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
13	วัสดุตัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	รถบรรทุก10ล้อ	
14	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	0.00	-	-	-	-	-	รถบรรทุก10ล้อ	
15	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	5.00	1	11.35	-	-	16.35	รถบรรทุก10ล้อ	แหล่ง ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง
16	ท่อคสล. Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	289.72	130	-	-	-	289.72	รถบรรทุก10ล้อ	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
17	ท่อคสล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	401.87	130	-	-	-	401.87	รถบรรทุก10ล้อ	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
18	ท่อคสล. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	461.82	130	-	-	-	461.82	รถบรรทุก10ล้อ	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
19	ท่อคสล. Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,074.77	130	-	-	-	1,074.77	รถบรรทุก10ล้อ	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา
20	ท่อคสล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,747.66	130	-	-	-	1,747.66	รถบรรทุก10ล้อ	พาณิชย์ จ.นครราชสีมา