



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางสำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคาากลางที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณสามแยกวัดบ้านพะไล-ประตูทางเข้าวัด
พะไล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1
ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

งบประมาณ 86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคาากลาง 86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะไล ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (บริเวณสามแยกวัดบ้านพะไล-ประตูทางเข้าวัดพะไล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางนภาพรรณ ตากลม (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

6.2.....นางสาวสุรีย์พร ภูแก้วนอก (ลงชื่อ).....

กรรมการ

6.3.....นายธนภัทร กฤติมาวรวงศ์ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสามแยกวัดบ้านพะไล - ประตูทางเข้าวัดพะไล หมู่ที่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.
 ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ใต้ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บึงพะไล กำหนด)

แบบเลขที่ /2564

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....10.....เดือน.....พฤศจิกายน... พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	180.00	1.73	311.40	1.3607	2.35	423.72
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.40	435.00	2,349.00	1.3607	591.90	3,196.28
3	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	180.00	327.05	58,869.00	1.3607	445.02	80,103.05
4	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม.	กก.	0.0111	26,784.09	297.30	1.3607	36,445.11	404.54
	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	กก.	0.0268	25,467.00	682.52	1.3607	34,652.95	928.70
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	51.00	14.55	742.05	1.3607	19.80	1,009.71
7	งานลูกรัง	ลบ.ม.	3.24	224.84	728.48	1.3607	305.94	991.24
8	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				63,979.75			87,057.25
							ใช้งบประมาณเพียง	86,000.00


(แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ 
 (นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)


ประมาณราคา

ลงชื่อ 
 (นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)

ตรวจ

ลงชื่อ 
 (นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ 
 (นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์) อนุมัติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสามแยกวัดบ้านพะไล - ประจวบทางเข้าวัดพะไล หมู่ที่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 36 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ใหญ่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบค.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา


แบบเลขที่ /2564


ประมาณราคา เมื่อวันที่.....10.....เดือน.....พฤศจิกายน... พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	180.00	1.73	311.40	1.3607	2.35	423.72
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.40	435.00	2,349.00	1.3607	591.90	3,196.28
3	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	180.00	327.05	58,869.00	1.3607	445.02	80,103.05
4	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม.	กก.	0.0111	26,784.09	297.30	1.3607	36,445.11	404.54
5	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	กก.	0.0268	25,467.00	682.52	1.3607	34,652.95	928.70
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	51.00	14.55	742.05	1.3607	19.80	1,009.71
7	งานลูกรัง	ลบ.ม.	3.24	224.84	728.48	1.3607	305.94	991.24
8	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				63,979.75			87,057.25
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	87,057.25


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	63,979.75
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน	86,000.00
--------------------------	----------------------	-----------


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  จนท.พัสดุ
นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  หัวหน้า จนท.พัสดุ
นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

รายการคำนวณงานคอนกรีต

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 5 ม.)

คัดลอกจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....2.50.....X 10.00 ม.					
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....525.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000				บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1,749.49			1,749.49	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....25.00.....ตร.ม.					
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		25		0.00	บาท
ค่าคอนกรีต	3.75		1,749.49	6,560.59	บาท
ค่าขนส่ง	0	25		0.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม wire mesh(10 x 30 ซม.ลวด 4.0 มม.)	35.00	25		875.00	บาท
ค่าแบบ	20.60	10		206.00	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	12.12	25		303.00	บาท
ค่าอื่น	9.27	25		231.75	บาท
ค่าใช้จ่ารวม				8,176.34	บาท
ค่างานต้นทุน	#####	25		327.05	บาท/ตร.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)

รายการคำนวณ

งานดินลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง(บ่อ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ)	25	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดขน)	32.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....50.....กม.	109.73	บาท/ลบ.ม.
รวม	166.80	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 166.80x 1.3	216.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยปรับแต่ง	8	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	224.84	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร)